

Nom du client :	E-TOTEM	N° d'affaire :	
Adresse chantier :	9 RUE DE TILLAY	Commune :	Saint-Herblain

Nom et fonction de la personne au rdv :	Client	Date d'emménagement :	
---	--------	-----------------------	--

TRAVAUX :	AS02 Branchement aéro-souterrain Type2	Type de voie (liaison réseau) :	Communale
A charge du client :	1 Pose Totem pilote.	A réaliser	

A charge d'Enedis :	A • Pose coffret 890 dans le totem de service (partie basse) + pose compteur et disjoncteur TRIPHASE (dans le carter droit - partie haute)
	B • Terrassement liaison publique - Pose liaison réseau 1 câble 4x35 Alu
	C • A poser : Liaison réseau 1 câble T4x25Alu sur manchon 25/35 sous goulotte



La solution technique est déterminée dans le respect de la norme NFC 14-100 en vigueur. Photo compteur non contractuelle

Prévention :	
Commentaires : (Possibilité nacelle, accessibilité, autres...)	Branches potentiellement gênantes pour réaliser la remontée sur le poteau

Puissance de raccordement	Version bordereau 2000-2019	Liaison réseau			Dérivation individuelle		Longueur Total	ΔU en %	Solution technique retenue :
		Liaison A1	Aérien	Liaison A					
36 kVA	AS2 - Branchement aéro-souterrain Type 2		8	18	Alu 35 mm²		26	0,84	X
36 kVA	S6 - Branchement souterrain Type 2 avec boîte			21	Alu 35 mm²		21	0,59	
Terrassement							Mètres T2	Mètres T1	Longueur Total
							4	12	16